

設 計 書

		室 長		参 事		担 当		設計担当者
年 度	令 和 7 年 度					作成年月日	令和 年 月 日	
事 業 名	秋田駅東口駅前広場シェルター設備修繕					修 繕 概 要 秋田駅東口駅前広場において、シェルター設備の金属部材が腐食により劣化しており、利用者の通行に危険が生じる恐れがあることから安全性を確保することを目的とした修繕を行う。		
履 行 場 所	秋田駅東口駅前広場 秋田市東通仲町457番地							
設 計 金 額								
財 源 区 分								
履 行 期 限	契約締結日の翌日から 令和 7 年 1 2 月 2 6 日 まで							

内 訳 書

名 称	品 種 形 状 ・ 寸 法	員 数		単位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
事業名：秋田駅東口駅前広場シェルター設備修繕							
I. 直接修繕費							
シェルター設備修繕費		1	--	式			明細書第1号
直接修繕費計							
II. 共通仮設費		1	--	式			
純修繕費							
III. 現場管理費		1	--	式			
修繕原価							
IV. 一般管理費等		1	--	式			
修繕価格							
V. 消費税等相当額		10	--	%			
繕 費 費							

明細書第1号

名 称	品 種 形 状 ・ 寸 法	員 数		単位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
シェルター設備修繕費							
中骨補強部材	アルミA1100P 1.5t コ字曲金物 コ-19×20×20	368	0	箇所			
中骨 (不足分)	アルミA1100P 1.0t □-22×20×690	9	0	箇所			
取付ブラケット	SUS304 1.5t L-19×20×20	368	0	箇所			
部材加工及び取付作業費		368	0	箇所			
計							